แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหน้าสตน

ประเภท งานทาง(สายเลียบชายทะเล)

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหน้าสตน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 9 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลหน้าสตน

ตามแบบ เลขที่ ...../...../2560

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อ 22 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	326,982.41	1.4019	458,396.64	
	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- เงินประกันผลงาน 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			461,396.64	
	ตัดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			**461,000.00**	
	ตัวอักษร	**สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน**			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 600.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 768.33 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายนุกูล ปล้องทอง)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายโกศล ทองแก้ว)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายวิโจ บุญจันทร์)

กองช่าง

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	*งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก*
โครงการ	*ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายทะเล หมู่ที่ 9*
สถานที่ดำเนินการ	*หมู่ที่ 9 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช*
รายละเอียดโครงการ	*ผิวจราจร คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ม^2*
	ถมไหล่ทางหินคลุกกว้างตามสภาพพื้นที่หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 58.50 ม^3.
	พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
ประมาณการเมื่อวันที่	*22 สิงหาคม 2560* **ตามแบบ** *เลขที่ ...../...../2560*

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานถมหินคลุกบดอัดแน่น	45.00	ลบ.ม.	510.78	22,985.10	59.91	2,695.95	25,681.05
2	งานรื้อดันทางเดิมและบดทับ(หินคลุก)	750.00	ตร.ม.	-	-	14.38	10,785.00	10,785.00
3	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	30.00	ลบ.ม	526.55	15,796.50	99.00	2,970.00	18,766.50
4	งานผิวจราจร คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศ์ก 240 กก./ตร.ม.	90.00	ลบ.ม	2,185.05	196,654.50	82.39	7,415.10	204,069.60
5	เหล็กเสริม						-	
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	600.00	ตร.ม.	25.50	15,300.00	5.00	3,000.00	18,300.00
	- RB Ø 15 มม.	0.22	ตัน	20,523.36	4,531.56	3,300.00	728.64	5,260.20
	- DB Ø 16 มม.	0.24	ตัน	19,257.01	4,563.91	3,300.00	782.10	5,346.01
	- RB Ø 19 มม.	0.09	ตัน	23,130.84	2,054.02	2,900.00	257.52	2,311.54
6	งานแบบและค้ำยัน เวียน 5 ครั้ง	4.04	ลบ.ฟ.	532.71	2,150.27	-	-	2,150.27
7	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	9.00	ตร.ม.	-	-	73.13	658.17	658.17
8	แผ่นโฟม	2.50	แผ่น	50.00	125.00	15.00	37.50	162.50
9	ท่อ pvc 3/4"	9.75	ท่อน	49.53	482.92	14.85	144.79	627.71
10	ลวดผูกเหล็ก	16.40	กก.	47.97	786.61	-	-	786.61
11	แอสฟัลท์	22.73	ลิตร	16.62	377.84	37.03	841.84	1,219.68
12	หินคลุก	58.50	ลบ.ม.	510.78	29,880.63	16.70	976.95	30,857.58
	รวมราคาค่าต้นทุน							**326,982.41**